

# 蒙城县水利局

蒙水保函〔2023〕5号

## 蒙城西北片区城市更新一期项目一道路工程一期 水土保持方案审批准予水行政许可决定书

蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司：

蒙城县水利局于8月24日收到贵司蒙城西北片区城市更新一期项目一道路工程一期水土保持方案审批申请。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

### 一、水土保持方案总体意见

（一）同意项目建设期的水土流失防治责任范围是19.76公顷。

（二）同意项目水土流失防治标准执行北方土石山区一级标准。

（三）同意项目水土流失防治目标为：水土流失治理度达95%，土壤流失控制比达1.9，渣土防护率达99%，林草植被恢复率达97%，林草覆盖率达8%。该项目属于水土保持“未批先建”，表土与心土、底土已混合，无法对表土保护做要求。

(四)同意项目水土流失防治分区及各分区防治措施的实施。

(五)同意项目建设期水土保持补偿费为 15.808 万元。

**二、贵司在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》和《安徽省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》的相关要求，并重点做好以下工作：**

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计的实施，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度严格控制施工期间可能造成水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控实行水土保持监测“绿黄红”三色评价，并按规定向蒙城县水利局提交水土保持监测季度报告及总结报告（PDF 格式电子件一份）。

(四)落实并做好水土保持工程监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)依法依规足额缴纳水土保持补偿费。

**三、本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应补充或者修改水土保持方案，报县水利局审批。需要新设弃渣场的，或者需要提高**

弃渣场堆渣量达到 20%以上的，应当编制水土保持方案(弃渣场补充)报告书，报县水利局审批。

四、本项目在竣工验收或投产使用前应通过水土保持设施自主验收;生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后 3 个月内，向县水利局报备水土保持设施验收材料。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

附件: 1. 关于蒙城西北片区城市更新一期项目一道路工程一期水土保持方案报告书技术评审意见的报告(安知审〔2023〕7号)

2. 水土保持补偿费缴费告知书



(联系人: 李强, 联系电话: 0558-7623093)



# 安徽知有科技咨询有限公司文件

安知审 [2023]7 号

## 关于蒙城西北片区城市更新一期项目一道路工程一期水土保持方案报告书技术评审意见的报告

蒙城县水利局：

2023 年 8 月 17 日，我公司组织对《蒙城西北片区城市更新一期项目一道路工程一期水土保持方案报告书》进行了技术评审。经评审，基本同意该水土保持方案报告书，现将技术评审意见报贵局。



## 附件

# 蒙城西北片区城市更新一期项目一道路工程一期 水土保持方案报告书技术评审意见

本工程位于蒙城县西侧。本次道路建设包括灵山大道、商城路、经十七路、连岛路、体育路、文昌路和李洪路共计 7 条市政道路，建设内容包括：道路、桥梁、交通、监控、排水、照明、绿化等工程。项目总占地面积为  $19.76\text{hm}^2$ ，包含永久占地  $18.32\text{hm}^2$ ，临时占地  $1.44\text{hm}^2$ ；总挖方 32.99 万  $\text{m}^3$ ，总填方  $24.62\text{m}^3$ ，无借方，余方 8.37 万  $\text{m}^3$ 。工程总投资 3.00 亿元，已于 2023 年 4 月开工，计划于 2024 年 6 月完工。

项目区属暖温带半湿润季风气候区，年平均降水量 853.3mm，林草覆盖率 16%；土壤侵蚀以微度水力侵蚀为主。我公司组织有关单位和专家对《蒙城西北片区城市更新一期项目一道路工程一期水土保持方案报告书》（以下简称《报告书》）进行了技术评审。参加会议的有蒙城县水利局、建设单位蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司、方案编制单位安徽省交通勘察设计院有限公司，会议邀请了 3 位水土保持方案评审专家。专家组建议同意通过技术评审。经我公司水土保持方案技术评审主管部门专题会议研究，该水土保持方案报告书基本符合水土保持法律法规、技术标

准及有关文件的规定，同意该水土保持方案报告书，现提出主要技术评审意见如下：

### **一、水土流失防治责任范围**

基本同意项目水土流失防治责任范围为 19.76 公顷。

### **二、水土流失防治目标**

项目位于蒙城县县城范围内，水土流失防治标准执行北方土石山区一级标准。基本同意设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度 95%，土壤流失控制比 1.9，渣土防护率 99%，表土保护率不涉及，林草植被恢复率 97%，林草覆盖率 8%。

### **三、项目水土保持评价**

- （一）基本同意主体工程选址（线）水土保持评价。
- （二）基本同意建设方案与布局的水土保持评价。
- （三）基本同意主体工程设计中水土保持措施的界定。

### **四、水土流失分析与预测**

基本同意水土流失预测内容和方法。经预测，项目建设可能造成水土流失量 185.50 吨。路基工程区是本工程水土流失防治的重点区域。

### **五、防治分区及防治措施体系、总体布局 and 分区防治措施布设**

- （一）基本同意将水土流失防治区划分为因子相近或相

似的原则划分水土流失防治分区，本工程水土流失防治分区划分为：路基工程区、桥梁工程区、施工生产生活区、施工道路区和临时堆土区 5 个。

（二）基本同意水土流失防治措施体系和总体布局。

（三）基本同意分区防治措施布设及工程级别与设计标准。

### **1、路基工程区**

基本同意施工过程中的临时排水、沉沙和苫盖防护措施，以及主体工程设计提出的路基排水、边坡植草和综合绿化等措施。

### **2、桥梁工程区**

基本同意施工过程中的临时苫盖和泥浆池防护措施，以及主体工程设计提出的土地整治和植草护坡等措施。

### **3、施工生产生活区**

基本同意施工过程中的土地整治和撒播植草防护措施。

### **4、临时堆土区**

基本同意施工过程中的表面临时撒播草籽、临时排水沉沙和土地整治防护措施。

### **5、施工道路区**

基本同意施工过程中的土地整治和撒播植草防护措施。



## **六、水土保持监测**

基本同意水土保持监测时段、内容和方法。监测方法主要采用实地调查监测、地面观测法。

## **七、基本同意水土保持管理内容。**

## **八、水土保持投资概算**

基本同意水土保持投资概算编制依据、方法和成果。基本同意水土保持概算投资 648.46 万元，水土保持补偿费 15.808 万元。

## **九、水土保持效益分析**

基本同意水土保持效益分析。方案实施后，建设区水土流失可基本得到控制，生态环境得到一定程度恢复。

本技术评审意见仅限于生产建设项目水土流失预防和治理范畴。因之发生的相关赔偿、补偿，由生产建设项目法人负责。



# 水土保持补偿费缴费告知书

蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司：

你单位实施的蒙城西北片区城市更新一期项目一道路工程一期，已通过蒙城县水利局水土保持行政许可，许可文号：蒙水保函〔2023〕5号。依据《中华人民共和国水土保持法》《安徽省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》《安徽省物价局 安徽省财政厅 安徽省水利厅关于我省水土保持补偿费收费标准的通知》《安徽省物价局 安徽省财政厅转发国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》等规定，你单位应依法缴纳水土保持补偿费人民币 15.808 万元。计征明细情况：应缴费基数 19.76 万元，征收标准 1.0 元/平方米，减免性质依法减免，减免费额 3.952 万元。

请你单位在开工前（开办一般性生产建设项目的在项目开工前、开采矿产资源处于建设期的在建设活动开始前），到项目所在地政务服务大厅税务窗口或税务局办税服务厅办理水土保持补偿费缴纳的相关事宜。

开采矿产资源的，除上述建设期水土保持补偿费外，你单位在项目投产后，需在季度终了后15日内，按季度向项目所在地税务部门自行申报缴纳矿产资源开采期水土保持补偿费。征收标准：井下开采类项目按销售额1%计征，露天开采类项目按销售额1.5%，已实行资源税改革的煤炭企业减半收费。

联系人：蒙城国税局张永丽

电话：13515682670



